

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

A.1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών Πρόβλεψη	10,00	μ3
A.2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες Από πίνακες χωματισμών	3.116,78	μ3
A.3	Εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες Από πίνακες χωματισμών	160,52	μ3
A.4	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 Το 90% των απαιτούμενων επιχωμάτων Από πίνακες χωματισμών	5.833,54	μ3
A.5	Κατασκευή επιχωμάτων Από πίνακες χωματισμών	6.481,71	μ3
B.1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες Οχετοί (1.0*9.76+1.0*9.78+1.0*9.74+1.0*9.51+ 1.0*10.63)*0.5	24,71	24,71 μ3
B.2	Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 Οχετοί	22,89	22,89 μ3
B.3	Κατασκευή κιβωτίσειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 Οχετοί	111,27	111,27 μ3
B.4	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων Οχετοί 111,27*80	8.901,60	8.901,60 kgr
B.5	Μόνωση με διπλή ασφατική επάλειψη Οχετοί	233,29	233,29 m2
Γ.1	Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) Από πίνακες υλικών	15.539,18	m2

Γ.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Από πίνακες υλικών	13.470,20	m2
Γ.3	Κατασκευή ερεισμάτων Από πίνακες υλικών	253,06	m3
Δ.1	Ασφαλτική προεπάλειψη Από πίνακες υλικών	12.772,71	m2
Δ.2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m Από πίνακες υλικών	12.772,71	m2
Ε.1	Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους	10	τεμ
Ε.2	Στύλος πινακίδων	10	τεμ
Ε.3	Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος 1.933,76 *0.3 580,13	580,13	m2

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Βιολίου

Λιόλιου Βηφλάτη

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΙΟΥΣ Τ.Τ.Ε.
ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τ.Ε.
ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΤΕΣ